



## 2. 「生駒市清掃センター基幹的設備改良工事」の概要

(1) 工 事 名 : 生駒市清掃センター  
基幹的設備改良工事

(2) 工事内容 :

- ① 焼却施設の延命化を目的としたプラント設備  
主要機器の大規模更新及び改修工事
- ② CO<sub>2</sub> 排出量を抑制するための設備改善

(3) 工 期 : 2022年3月から2025年2月まで

(4) 契約金額 : 58億9千5百88万円(消費税別)

(5) 施設竣工 : 1991年3月(約34年稼働)

(6) 焼 却 方 式 : 流動床式焼却炉

(7) 施設規模 : 220t/日(110t/24h×2系列)

(8) 本工事の特長 :

- ① 稼働後約31年経過した同施設の機能回復をさせると同時に、工事後15年以上の施設延命化を図る。
- ② 最新設備の導入、プレミアム効率モータ採用、インバータ化等により省電力化を図る。
- ③ 上述設備改善での省電力化によりCO<sub>2</sub>排出量を5%以上削減することで、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用する。



生駒市清掃センター 外観

以上

[本件に関する問い合わせ先]

◆株式会社神鋼環境ソリューション 総務部

TEL: 078-232-8018 FAX: 078-232-8051

〒651-0072 神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号